

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prekrytie vykurovaného bazéna

Objekt:

03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Nováky

Objednávateľ:

BoGo bus s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 0

IČ DPH: 0

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prekrytie vykurovaného bazéna

Objekt:

03 - Vykurovanie

Miesto:

Nováky

Dátum:

Objednávateľ:

0

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

783 - Nátery

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Prekrytie vykurovaného bazéna

Objekt:

03 - Vykurovanie

Miesto:

Nováky

Dátum:

Objednávateľ:

0

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	15,000	0,00	0,00
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,400	0,00	0,00
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,720	0,00	0,00
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,400	0,00	0,00
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,200	0,00	0,00
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,000	0,00	0,00
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,200	0,00	0,00
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,200	0,00	0,00

9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,376	0,00	0,00
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,200	0,00	0,00
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,900	0,00	0,00
12	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	1,512	0,00	0,00
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3,000	0,00	0,00

D 2 Zakladanie 0,00

14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	3,000	0,00	0,00
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,300	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

D 8 Rúrové vedenie 0,00

16	K	862211102.S	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 50, hr.st.2,9 mm, izol. zosilnená D 140 mm	m	5,600	0,00	0,00
17	M	141150002100.S	Rúra oceľová predizolovaná zosilnená DN 50 pre ústredné kúrenie, dl. 6 m, priemer s izoláciou 140 mm, plášť HDPE	m	6,160	0,00	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

18	K	971056011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - železobetónových -0,00027t	cm	90,000	0,00	0,00
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,024	0,00	0,00
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,480	0,00	0,00
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,024	0,00	0,00
22	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,024	0,00	0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,443	0,00	0,00
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

24	K	713471121.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia snímateľnej spôsobom Ferrotex s plechovým púzdom v pozinkovanom šesťhrannom pletive	m2	58,103	0,00	0,00
25	M	111802	<i>Kamenná minerálna vlna Nobasil POWER-TEK WM 640 GGN (R PPD 80 kgm-3), hrúbka 50 mm</i>	m2	59,265	0,00	0,00
26	K	713491121.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - potrubia	m2	142,028	0,00	0,00
27	M	194210000300.S	<i>Plech hrxšxl 0,63x500x2000 mm, Al 99,5 mäkký z hliníka a jeho zliatin valcovaný za studena</i>	kg	351,093	0,00	0,00
28	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,125	0,00	0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

29	K	711747067.S	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	ks	5,000	0,00	0,00
30	M	628110000500.S	<i>Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H</i>	m2	3,500	0,00	0,00
31	M	900811	<i>Tesniaca manžeta "C" rozmer 80-90x110mm</i>	ks	4,000	0,00	0,00
32	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,004	0,00	0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

33	K	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	8,000	0,00	0,00
34	M	01k	<i>Kotviace príslušenstvo nosník, Závitová tyč M10 s ochranným púzdom M10, Upevňovacia doska 40/120mm s nátrubkom M10</i>	ks	50,000	0,00	0,00
35	K	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	7,000	0,00	0,00
36	M	286710007800.S	<i>Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 67-73 mm, M8/M10, EPDM izolant</i>	ks	50,000	0,00	0,00
37	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,019	0,00	0,00

D		783	Nátery					0,00
38	K	783172517.Sr	Nátery ocelového potrubia a armatúr polyuretánové - 60µm	m2	146,289	0,00	0,00	
39	K	783251002.Sr	Nátery ocelového potrubia a armatúr epoxidové jednonás. - 120µm	m2	146,289	0,00	0,00	
40	K	783251017.Sr	Nátery ocelového potrubia a armatúr epoxidové základné - 80µm	m2	146,289	0,00	0,00	
41	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	142,028	0,00	0,00	

D M Práce a dodávky M 0,00

D		21-M	Elektromontáže					0,00
42	K	210010241.S	Rúrka, ochranná D 60/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	m	128,500	0,00	0,00	
43	M	345710001130.S	<i>Rúrka tuhá hrdlovaná 8063 s vysokou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 63 mm</i>	m	141,350	0,00	0,00	
44	K	210222042.S	Svorka územňovacia na potrubie Ø12 - 32 mm, pre vonkajšie vedenie	ks	20,000	0,00	0,00	
45	M	354410005730.S	<i>Svorka uzemňovacia na potrubie priemeru 28-32 mm</i>	ks	20,000	0,00	0,00	
46	K	210880038.S	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne	m	128,500	0,00	0,00	
47	M	341610012900.S	<i>Kábel medený bezhalogenový</i>	m	141,350	0,00	0,00	
48	K	21095010100	Označovací štítok na kábel	ks	2,000	0,00	0,00	
49	M	2830023200	<i>Označovač káblov</i>	ks	2,000	0,00	0,00	
50	K	330560082.S	Revízia zariadenia, meranie, kontrola a cel ková revízna správa	ks	1,000	0,00	0,00	

D		23-M	Montáže potrubia					0,00
51	K	230120044	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 65	m	257,000	0,00	0,00	
52	K	733141021.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 76,1x2,0 mm	m	264,710	0,00	0,00	
53	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	257,000	0,00	0,00	

54	K	230120071.S	Značenie potrubia smaltovanými štítkami podľa STN 13 0072 nehrdzavejúcim drôtom D 0,5 mm	ks	10,000	0,00	0,00
55	M	844300.1	<i>Orientačná tabuľka, štítok bezp.zn.č.19 skup.méd. 1, veľk 2, smalt plech</i>	ks	10,000	0,00	0,00
56	K	230170001.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	2,000	0,00	0,00
57	K	230170012.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	257,000	0,00	0,00
58	K	230250018.S	Vodivé prepojenie	ks	20,000	0,00	0,00

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 0,00

59	K	430722101.S	Montáž zostavy pre pevný bod na potrubí do DN100	ks	4,000	0,00	0,00
60	M	230Z9	<i>tuhý záves</i>	ks	4,000	0,00	0,00
61	K	899912132.S	Montáž zostavy pre klzné uloženie na potrubí do DN100	ks	100,000	0,00	0,00
62	M	230L7	<i>podpera klzná s osovým vedením, tr. S1</i>	ks	100,000	0,00	0,00
63	M	230L2	<i>strmeň z kruhovej ocele</i>	ks	100,000	0,00	0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

64	K	HZS000114.Sr1	Montážne práce najnáročnejšie na odbornosť v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	sub	24,000	0,00	0,00
65	K	HZS000114.Sr2	Montážne práce najnáročnejšie na odbornosť v rozsahu viac ako 8 hodín, elektropráce	sub	1,000	0,00	0,00